

Numer zapytania	Z11/6/1
Tytuł zapytania	Demontaż instalacji nawęglania i fragmentu ciepłociągu
Kupiec prowadzący:	Wiklina, Magda
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Cielibała, Krzysztof
Data złożenia:	2025-04-10 10:38:19
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-10 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-04-25 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-04-17 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

**NSK Bearings Polska S.A.** z siedzibą w Kielcach ul. Jagiellońska 109, zaprasza do złożenia oferty w zakresie demontażu instalacji nawęglania w kotłowni węglowej budynek nr 74 oraz demontażu dwóch odcinków sieci ciepłowniczej.

#### 1. Lokalizacja robót:

NSK Bearings Polska S.A.

ul. Jagiellońska 109

25-734 Kielce

woj. świętokrzyskie

#### 2. Zakres prac:

##### Nawęglanie

1. Demontaż taśmociągów nawęglania w budynku ( nad kotłami) o długości ok. 30m
2. Demontaż taśmociągu nawęglania wraz z obudową zewnętrzną taśmociągu o długości ok. 50m.
3. Demontaż taśmociągu pod placem węglowych o długości ok 20m wraz z wyburzeniem żelbetowego kanału podziemnego, stacji przesypu węgla i osłony wykonanej z blachy trapezowej.
4. Demontaż taśmociągu wzdłuż placu węglowego o długości ok 60 m wraz z demontażem leja zasypowego .
5. Demontaż zewnętrznych taśmociągów żuźla o długości ok 40m .
6. Demontaż osłon typu L o długości ok 45m

##### Sieć ciepłownicza

1. Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej od budynku kotłowni do budynku nr 168 o długości 65m wraz z demontażem podpór stalowych i wyburzeniem fundamentów
  - Dwie rury DN 300 w otulinie z wełny mineralnej i osłonie z blachy ocynkowanej.
  - Dwie rury Dn100 w otulinie z wełny mineralnej i osłonie z blachy ocynkowanej.
  - Podpory stalowe 8 szt.
2. Demontaż odcinka sieci ciepłowniczej od budynku kotłowni do mory ciepłowniczej obok bud. 205 o długości ok. 70 wraz z wyburzeniem podpór żelbetowych;

- Dwie rury DN 300 w otulinie z wełny mineralnej i osłonie z blachy ocynkowanej.
- Dwie rury Dn100 w otulinie z wełny mineralnej i osłonie z blachy ocynkowanej.
- Podpory żelbetowe 7 szt.

### 3. Terminy realizacji

maj/czerwiec 2025

### 4. Pozostałe informacje

#### Szczególne wymagania realizacji robót

1. Prace demontażowe i montażowe częściowo realizowane będą w obiekcie o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (pył węglowy) – brak możliwości używania narzędzi powodujących iskrzenie i nagrzewanie.
2. Realizacja prac będzie wymagała opracowania organizacji pracy zapewniającej bezpieczeństwo osób i sąsiadującej infrastruktury.
3. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów wewnętrznych NSK Bearings Polska S.A. w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i innych regulujących zasady funkcjonowania zakładu.
4. Zdemontowane elementy stalowe pozostają do dyspozycji Inwestora.
5. Odpady powstałe w trakcie rozbiórki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt i staraniem wykonawcy robót
6. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących opisywanego zadania proszę kontaktować się z niżej wymienionymi osobami:

Krzysztof Cielibała - tel. 601-515-444, e-mail: cielibala-k@nsk.com

#### Oferta powinna zawierać:

1. Ofertowaną wartość robót.
2. Czas realizacji prac - należy podać w ilości dni
3. Określenie możliwości wykonawczych firmy do realizacji tego typu robót, a w szczególności:
  - Informacja o wykonanych dotychczas pracach o zbliżonym zakresie
  - Informacja o potencjale pracowniczym .
  - Informacja o posiadanym wyposażeniu technicznym niezbędnym do realizacji w/w robót .

### LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	NDA for Suppliers - NSK Bearings SA bilingual.pdf
2.	CO_TC_Purchase_NSK-Bearings-Polska_PL.pdf

### PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Demontaż instalacji nawęglania i fragmentu ciepłociągu		1	usługa	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Doświadczenie	0.2	Nie	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin płatności	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
4.	Termin realizacji	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: minimum 30 dni od dnia wystawienia faktury
2.	Miejsce dostawy: siedziba NSK Bearings Polska S.A.
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Załączam aktualny dokument dotyczący reprezentacji Spółki (z 3 ostatnich miesięcy) - Aktualny Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wyciąg/wypis z jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG lub równoważny dokument rejestrowy Oferenta
5.	Akceptuję treść OWZ oraz treść umowy NDA, załączonych do niniejszego postępowania

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o informację na temat posiadanego zaplecza technicznego, kadry pracowniczej i doświadczenia do wykonania prac ujętych w zapytaniu ofertowym
2.	Proszę o informację nt. dotychczasowych realizacji ze szczególnym uwzględnieniem robót wskazanych w zapytaniu ofertowym z określeniem ich zakresu i wartości

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie